

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Las Dębowy, gm. Łaziska, działka nr ew. 587, o długości 320,00 mb

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
ROBOTY KWALIFIKOWALNE				
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1	D-01.01.01.10	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,320
1.2	D-04.01.01.30	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI $310*3,30+10*(3,3+10)/2$	m2	1089,50
2	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
2.1	D-04.04.01.11.01	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu śr. 15 cm $310*3,30+10*(3,3+10)/2$	m2	1089,50
3	NAWIERZCHNIE			
3.1	D-04.03.01.22.03	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm	m2	1089,50
3.2	D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $310*3,16+10*(3,16+10)/2$	m2	1045,40
3.3	D-04.03.01.22.04	Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową - międzywarstwowe (obmiar jak poz. 3.2)	m2	1045,40
3.4	D-05.03.05.21.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S 50/70 KR1-2 warstwa ścieralna o gr. 4 cm $310*3,00+10*(3,00+10)/2$	m2	995,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Las Dębowy,
gm. Łaziska, działka nr ew. 587, o długości 320,00 mb

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE				
1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.1	D-06.03.02.11	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem i wyplantowaniem na szer. 0,50m 320*0,50*0,25*2	m3	80,00
2	OZNAKOWANIE			
2.1	D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 mm L=5,00m dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	4,00
2.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drog. z blachy ocynkowanej - znaków średnich typ A (folia typ II) A-30 - 1 szt. A-6b - 1 szt. A-6c - 1 szt. A-7 - 1 szt.	szt.	4,00
2.4	D.07.02.01.46.18	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych, typu T (folia typ II) t-inf "Droga gruntowa" - 1 szt.	szt.	1,00